

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a obnova obalových konštrukcií OÚ s KD vo Vyšnej Hutke - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Objekt: SO 01 - Obecný úrad s kultúrnym domom

Časť: 3. Zateplenie strešnej konštrukcie

Objednávateľ: Obec Vyšná Hutka

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. MARCINÁŠKO

Miesto: Vyšná Hutka

Dátum: 28.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 17,062

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 17,062

##	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 3,5 m	m2	224,640		0,000	17,062
##	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,924		0,000	0,000
##	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,772		0,000	0,000
##	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,924		0,000	0,000
##	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,924		0,000	0,000
##	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,924		0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000

##	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,062		0,000	0,000
##	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	17,062		0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000 22,940

712 Izolácie striech 0,000 0,204

##	7123311011	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho - parozábrana a paropriepustná	m2	724,900		0,000	0,000
##	6735221100	Fólia JUTAFOL N 110 GR/M2 / alt	m2	343,720		0,000	0,058
##	6735222100	Fólia JUTAFOL 210 GR/M2 / alt	m2	419,298		0,000	0,134
###	712391587	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 ° príbitie rohože klincami	m2	381,180		0,000	0,000
##	6937251111	Rohož polyamidová štrukturovaná hr. 8 mm	m2	381,180		0,000	0,011
###	767392801	Demontáž krytín striech z plechov, -0,00700t	m2	381,180		0,000	0,000
###	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	53,759		0,000	0,000

713 Izolácie tepelné 0,000 10,059

###	713111123	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, na trne z kruhovej tyčovej ocele	m2	449,280		0,000	0,067
##	6314150270	MW hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	229,133		0,000	3,437
##	6314150300	MW hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	229,133		0,000	3,093
###	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	238,160		0,000	0,000
##	6314150270	MW hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	121,462		0,000	1,822

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	6314150300	MW hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	121,462		0,000	1,640
###	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	107,188		0,000	0,000

762 Konštrukcie tesárske 0,000 3,668

###	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	226,668		0,000	0,000
###	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	226,668		0,000	0,000
##	6051718000	Lata podkladná 50/40	m	124,200		0,000	0,164
###	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kince, pásová oceľ, vruty	m3	0,782		0,000	0,018
###	762421306	Plné debnenie z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	226,668		0,000	3,486
###	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	46,789		0,000	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 0,000 6,438

###	763138314	Podhľad 1x15-OK, strop oceľový nosník, upevnenie na závesoch	m2	224,640		0,000	6,438
###	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	224,640		0,000	0,000
###	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	102,654		0,000	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 0,000 2,399

###	764172077	Krytina nárožie včetně tesnenia sklon do 30°	m	8,000		0,000	0,002
###	764172080	Krytina hrebeň z hrebeňáčov obých sklon do 30°	m	22,200		0,000	0,040
###	764172125	Krytina snehová zábrana LE sklon do 30°	m	73,300		0,000	0,000
###	764172424r	Krytiny z plechu so stojatou drážkou, sklon do 30°	m2	381,180		0,000	2,356
###	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	t	2,399		0,000	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 0,000

###	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	224,640		0,000	0,000
###	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	11,807		0,000	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 0,000 0,173

###	783222100	Nátery kov.stav. konštr. syntetické farby, dvojnásobné - 70µm - oceľ. vázník	m2	257,520		0,000	0,042
###	783784103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	123,660		0,000	0,056
###	87363	Penetračný náter pre maľby stropov	m2	224,640		0,000	
###	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	224,640		0,000	0,075
###	783904811	Ostatné práce - očistenie pôvodného krovu a váznika	m2	343,720		0,000	0,000

Celkom 0,000 40,003