

# ROZPOČET

**Stavba:** Zateplenie a obnova obalových konštrukcií OÚ s KD vo Vyšnej Hutke - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

**Objekt:** SO 01 - Obecný úrad s kultúrnym domom

**Časť:** 2. Zateplenie fasády

Objednávateľ: Obec Vyšná Hutka

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. MARCINÁŠKO

Miesto: Vyšná Hutka

Dátum: 28.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 0,000 40,867**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000 10,644**

##	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	77,980		0,000	0,008
##	622464231	Vonkajšia omietka stien, silikónová, 2 škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	481,180		0,000	1,465
##	622464262	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna, omietka 4 mm, škrabaná, hr. 12 mm	m2	16,800		0,000	0,441
##	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	95,259		0,000	0,591
##	622481120	Potiahnutie stien a stropov, sklotextílnou mriežkou do tmelu - nezateplené plochy - NK	m2	11,658		0,000	0,082
##	62249118R	Príplatok za viacfarebné zhotovenie	m2	481,180		0,000	0,000
##	625250088R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm - ozn A2 - ostenia+steny	m2	38,920		0,000	0,494
##	625251403	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm XPS - NIKA	m2	6,600		0,000	0,071
##	625991081	KZS - Zateplenie doskami XPS hr. 120 mm systém bez omietky - ozn A1 - sokel	m2	83,602		0,000	1,756
###	625991081R	KZS - Zateplenie doskami XPS hr. 50 mm systém bez omietky - ozn A3	m2	33,100		0,000	0,695
###	625251530R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (EPS-F)- ozn A	m2	427,180		0,000	5,011
###	625251578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, - ozn A	m2	1,750		0,000	0,031

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 30,223**

###	9319941311	Tesnenie polymérovým tmelom	m	472,750		0,000	0,024
###	931994141	Tesnenie PU penou - pod parapety K1	m	30,800		0,000	0,001
###	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou WAP	m2	576,439		0,000	0,000
###	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	628,033		0,000	15,067
###	941941392	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	3 140,165		0,000	0,000
###	941941852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 24 m	m2	628,033		0,000	15,067
###	952901111	Vyčistenie po obvode budovy	m2	196,000		0,000	0,010
###	953945102	Soklový profil SL 15 (hliníkový)	m	56,000		0,000	0,003
###	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže	m	18,000		0,000	0,002
###	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	36,550		0,000	0,001
###	953996131	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	54,800		0,000	0,049
###	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyšskriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	104,488		0,000	0,000
###	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,766		0,000	0,000
###	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,298		0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,766		0,000	0,000
###	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,766		0,000	0,000
###	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	6,766		0,000	0,000

**99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000**

###	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,867		0,000	0,000
###	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	40,867		0,000	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 0,000 0,893**

**764 Konštrukcie klampiarske 0,000 0,887**

###	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	73,000		0,000	0,000
###	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	72,400		0,000	0,000
###	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30,800		0,000	0,000
###	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	33,300		0,000	0,000
###	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm	m	18,200		0,000	0,000
###	764711112	Oplechovanie strechy a prístreškou s obvod. stenou LKP plech rš 160 mm - lišta - ozn. K6	m	57,900		0,000	0,086
###	764721119	Oplechovanie múrov LKP plechov rš 640 mm - ozn. K3	m	11,130		0,000	0,066
###	764711115	Oplechovanie okraja strechy pri okape LKP plech rš 320 mm - ozn K4	m	72,400		0,000	0,205
###	764712011	Oplechovanie parapetov LKP , š. 380 mm - ozn K1	m	30,800		0,000	0,050
###	764721116	Oplechovanie strechy a prístreškou s obvod. stenou LKP plech rš 400 mm - ozn. K6	m	57,900		0,000	0,198
###	764731117	Oplechovanie múrov LKP plechov rš 790 mm - ozn. K2	m	22,170		0,000	0,141
###	764751113	Odpadné rúry Lindab kruhové D 125 mm s objímkami a kolenami - ozn. K5	m	18,200		0,000	0,043
###	764761122	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm - ozn K5	m	72,400		0,000	0,098
###	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	62,457		0,000	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 0,000**

###	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	26,040		0,000	0,000
###	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	4,000		0,000	0,000
###	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,816		0,000	0,000

**769 Montáž vzduchotechnických zariadení 0,000 0,005**

###	769035036	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.138-0.200 m2	ks	2,000		0,000	0,000
###	4290042405	Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi	ks	2,000		0,000	0,002
###	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	7,000		0,000	0,000
###	4290047805	Krycia mriežka kruhová	ks	7,000		0,000	0,003
###	769082810	Demontáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm - vývod z gamatky	ks	7,000		0,000	0,000
###	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,262		0,000	0,000

**783 Dokončovacie práce - nátery 0,000 0,002**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	783221900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	21,375		0,000	0,002

**Celkom**

**0 41,760**